

东方绿洲生态渔业园综合服务中心装饰工

程

工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城大丰东方绿洲实业有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏兴华工程项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2018年01月16日

东方绿洲生态渔业园综合服务中心装饰工

程

工程

招标工程量清单

盐城大丰东方绿洲实业
招 标 人：有限公司
(单位盖章)

江苏兴华工程项目管理
造价咨询人：咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

编 制 人：1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：1
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2018年01月16日

复 核 时 间：2018年01月16日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层过道工程						
1	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类:30厚干硬性水泥砂浆、素水泥浆 2、面层材料品种、规格、颜色:意大利灰 3、防护材料种类:镜面处理	m2	12.96			
2	011102003001	块料楼地面	1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、800*800仿古板岩砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可 6、部位:一层公共部位过道	m2	315.2			
3	011204001001	石材墙面	1、墙体类型:干挂石材墙面 2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中,结算不另增加 3、Φ10穿墙螺栓、预埋250*150*8镀锌钢板、5#镀锌角钢、8#镀锌槽钢、不锈钢平插挂件 4、面层材料品种、规格、颜色:仿古青石板石材、满填环氧树脂粘接剂 5、含磨边、倒角、开槽、镜面处理等一切加工费用 6、磨光、酸洗、打蜡全部实施到位 7、未涉之处详见图纸	m2	85.8			
4	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:20*20mm黑钢压边	m	143.89			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:真石漆弹性涂料	m2	315.9			
6	011302001001	吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊筋,50系列主龙厚度1.2mm	2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨50副龙@300*600 3、面层材料品种、规格、:9.5mm+9.5mm防水纸面石膏板吊顶 4、清油封底,贴自粘胶带,刮腻子三遍,封闭底涂料一遍、防水乳胶漆二遍 5、含板面钉眼封点防锈漆 6、未涉之处详见图纸	m2	57.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011302002001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝吊筋, 50系列主龙厚度1.2mm 2、面层材料品种、规格:天棚木纹铝方通(规格50*100mm) 3、防护材料种类:天棚木纹铝方通上口喷涂深灰色外墙乳胶漆	m2	220.5			
8	011503002001	防腐木栏板(美人靠)	1、扶手材料种类、规格:具体做法详见图纸MLM-02 2、含油漆	m	108.4			
9	011105002001	石材踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:意大利灰石材 4、镜面处理	m	11.36			
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型:砼 2、喷刷涂料部位:楼梯间天棚 3、涂料品种、喷刷遍数:批腻子三遍、乳胶漆三遍	m2	110.45			
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:批腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	1703.2			
12	010808005001	石材门套	1、粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆、素水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:意大利灰石材 3、镜面处理	m2	46.08			
		分部小计						
		二、一层大厅						
13	011102001001	石材楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、水泥素浆扫浆、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 3、20mm土耳其米黄石材(正、背面及四周边满涂防污剂) 4、撒素水泥面、同石材色水泥浆擦缝、镜面处理 5、切边及磨边、拼贴考虑其中 6、未涉之处详见图纸 7、部位:一层大厅	m2	68.8			
14	011102001002	石材楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、水泥素浆扫浆、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 3、金镶玉石材(正、背面及四周边满涂防污剂) 4、撒素水泥面、同石材色水泥浆擦缝、镜面处理 5、切边及磨边、拼贴考虑其中 6、未涉之处详见图纸 7、部位:一层大厅	m2	5.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011102001003	石材楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层, 根据现场自行找平到位, 最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、水泥素浆扫浆、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 3、20mm厚深啡网纹石材(正、背面及四周边满涂防污剂) 4、撒素水泥面、同石材色水泥浆擦缝、镜面处理 5、切边及磨边、拼贴考虑其中 6、未涉之处详见图纸 7、部位: 一层大厅	m2	1.44			
16	011501020001	服务台 1、一层大堂接待台	2、台柜规格: 长5.5m、高1.2m、宽0.8m 3、30*40木龙骨刷防火涂料三遍、18mm细木工板基层刷防火涂料三遍 4、钢架基层、暗藏灯带、定制艺术灯、成品免漆柜体、面层石材烫金雕刻(详见图纸设计及材料表) 5、含抽屉拉手、轨道等一切五金件 6、磨边、倒角、切边、折边、开洞、开孔等费用包含在报价中 7、未涉之处详见图纸	个	1			
17	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊筋, 50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距: 50副龙@300*600、轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格: 9mm多层板、刷防火涂料三遍 4、面层材料品种、规格: 9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶(上人型) 5、清油封底, 贴自粘胶带, 刮腻子三遍, 面贴金箔 6、含吊顶灯槽、造型等、板面钉眼封点防锈漆 7、未涉之处详见图纸 8、部位: 一层大厅吊顶	m2	32.6			
18	011302001003	吊顶天棚	1、纸面石膏板 2、纸面石膏板处Φ8全丝吊筋, 50系列主龙厚度1.2mm、50副龙@300*600 3、复杂处Φ10全丝吊筋固定60主龙, 中距900mm 4、基层材料种类、规格: 9.5+9.5mm纸面石膏板 5、清油封底, 贴自粘胶带, 刮腻子三遍, 乳胶漆三遍 6、未涉之处详见图纸 7、部位: 一层大厅	m2	9.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊筋，50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：50副龙@300*600、轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：9mm多层板、刷防火涂料三遍 4、面层材料品种、规格：柚木色木饰面 5、含吊顶灯槽、造型等 6、未涉之处详见图纸 7、部位：一层大厅	m2	24.8			
20	011304002001	筒灯孔	1、筒灯孔，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	32			
21	011304002002	检修孔	1、纸面石膏板隐形检修口，综合各种规格500*500、600*600根据设计单位具体要求 2、检修口所需一切材料及安装费用包括其中，需达到设计单位的要求，满足美观及上人检修标准	个	2			
22	011304002003	空调风口	1、开空调进风口，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	1			
23	010802001001	钢化玻璃门 1、门框或扇外围尺寸：6750*3200mm（八扇）	2、门框、扇材质：2mm厚铝合金型材门框、表面金铜色不锈钢饰面 3、玻璃品种、厚度：6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 4、304系列不锈钢地弹簧、不锈钢拉手 Φ40mm，L=1000mm，厚度2.0mm 5、未涉之处详见图纸 6、部位：一层大厅	m2	44.16			
24	011204001002	石材墙面	1、墙体类型：干挂石材墙面 2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中，结算不另增加 3、Φ10穿墙螺栓、预埋250*150*8镀锌钢板、5#镀锌角钢、8#镀锌槽钢、不锈钢平插挂件 4、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚土耳其米黄石材、满填环氧树脂粘接剂 5、含磨边、倒角、开槽、镜面处理等一切加工费用 6、磨光、酸洗、打蜡全部实施到位 7、未涉之处详见图纸 8、部位：一层大厅厅	m2	11.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011207001001	墙面装饰板	1、木饰面墙面WD01（基层混凝土墙体） 2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中，结算不另增加 3、龙骨材料种类、规格、中距：30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料三度 4、18mm细木工板基层、刷防火涂料三遍 5、面层材料品种、规格、颜色：成品木饰面板贴面WD01（详见材料表） 6、未涉之处详见图纸 7、部位：一层大厅	m2	13.65			
26	011207001002	墙面装饰板	1、木饰面墙面WD02（基层混凝土墙体） 2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中，结算不另增加 3、龙骨材料种类、规格、中距：30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料三度 4、18mm细木工板基层、刷防火涂料三遍 5、面层材料品种、规格、颜色：成品木饰面板贴面WD02（详见材料表） 6、未涉之处详见图纸 7、部位：一层大厅	m2	22.75			
27	011204004001	门套钢骨架	1、骨架种类、规格：钢骨架制作及安装	t	0.9			
28	010808005002	石材门窗套	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干挂 2、面层材料品种、规格：意大利灰石材 3、镜面处理	m2	7.9			
29	011105002002	石材踢脚线	1、踢脚线高度：150mm 2、粘贴层厚度、材料种类：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：奥特曼石材 4、镜面处理	m	13.47			
		分部小计						
		三、豪包						
30	011102003002	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、CT01800*800仿古地砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	69.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011102001004	石材楼地面	1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。 2、水泥素浆扫浆、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 3、20mm厚深啡网纹石材（正、背面及四周边满涂防污剂） 4、撒素水泥面、同石材色水泥浆擦缝 5、切边及磨边、镜面处理、拼贴考虑其中 6、未涉之处详见图纸 7、部位：一层大厅	m2	2.4			
32	011102001005	石材楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、水泥素浆扫浆、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 3、浅啡网纹石材（正、背面及四周边满涂防污剂） 4、撒素水泥面、同石材色水泥浆擦缝 5、切边及磨边、镜面处理、拼贴考虑其中 6、未涉之处详见图纸 7、部位：一层大厅	m2	9.6			
33	011102003003	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、300*300地砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	9.2			
34	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊筋，50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：50副龙@300*600、轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：9mm多层板、刷防火涂料三遍 4、面层材料品种、规格：9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶（上人型） 5、清油封底，贴自粘胶带，刮腻子三遍，面贴金箔 6、含吊顶灯槽、造型等、板面钉眼封点防锈漆 7、未涉之处详见图纸 8、部位：二层豪包	m2	78.76			
35	011304002004	筒灯孔	1、筒灯孔，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	32			
36	011304002005	检修孔	1、纸面石膏板隐形检修口，综合各种规格500*500、600*600根据设计单位具体要求 2、检修口所需一切材料及安装费用包括其中，需达到设计单位的要求，满足美观及上人检修标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011304002006	空调风口	1、开空调进风口，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	2			
38	011207001003	墙面装饰板	1、FA01硬包墙面 2、18+9mm细木工板基层、刷防水涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：FA01米黄色皮革（详见材料表及图纸设计） 4、未涉之处详见图纸	m2	33.6			
39	011204001003	石材墙面 1、墙体类型：干挂石材墙面	2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中，结算不另增加 3、Φ10穿墙螺栓、预埋250*150*8镀锌钢板、5#镀锌角钢、8#镀锌槽钢、不锈钢平插挂件 4、面层材料品种、规格、颜色：ST01墙面石材、满填环氧树脂粘接剂 5、含磨边、倒角、开槽、镜面处理等一切加工费用 6、磨光、酸洗、打蜡全部实施到位 7、未涉之处详见图纸	m2	3.84			
40	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：成品白色护墙板	m2	14.08			
41	010802001002	钢化玻璃门 1、门框或扇外围尺寸：6510*3200mm（6扇）	2、门框、扇材质：2mm厚铝合金型材门框、表面氟碳漆处理 3、玻璃品种、厚度：6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 4、304系列不锈钢地弹簧、不锈钢拉手 Φ40mm，L=1000mm，厚度2.0mm、表面氟碳喷涂 5、未涉之处详见图纸 6、部位：一层大厅	m2	20.83			
42	011105002003	石材踢脚线	1、踢脚线高度：150mm 2、粘贴层厚度、材料种类：20mm 1：2水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：ST01石材踢脚线 4、镜面处理	m	22.9			
43	010801002001	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门（含门套、线条）	2、门代号及洞口尺寸：1540*2400双开（根据洞口和实际尺寸微调） 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸等一切五金、刷卡锁（含卡）、门房卡取电开关 4、未涉之处详见图纸，进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010801002002	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门（含门套、线条）	2、门代号及洞口尺寸：1040*2200单开（根据洞口和实际尺寸微调） 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸等一切五金、刷卡锁（含卡）、门房卡取电开关 4、未涉之处详见图纸，进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	2			
		分部小计						
		四、一层会议室						
45	011102001006	石材楼地面	1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。 2、水泥素浆扫浆、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 3、ST04古堡灰石材（正、背面及四周边满涂防污剂） 4、撒素水泥面、同石材色水泥浆擦缝、镜面处理 5、切边及磨边、拼贴考虑其中 6、未涉之处详见图纸	m2	19.5			
46	011502001002	金属装饰线	1、地面不锈钢嵌条收口，嵌5公分黑色不锈钢 2、石材与地毯交界处 3、未涉之处详见图纸	m	29.8			
47	011104001001	地毯楼地面	1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。 1、面层材料品种、规格、颜色:高级地毯 2、粘结材料种类:粘结剂	m2	42.9			
48	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊筋，50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：50副龙@300*600、轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：9mm多层板、刷防火涂料三遍 4、面层材料品种、规格、：9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶（上人型） 5、清油封底，贴自粘胶带，刮腻子三遍，乳胶漆三遍 6、含吊顶灯槽、金属装饰线、造型等、板面钉眼封点防锈漆 7、未涉之处详见图纸	m2	65.41			
49	011304002007	筒灯孔	1、筒灯孔，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	31			
50	011304002008	检修孔	1、纸面石膏板隐形检修口，综合各种规格500*500、600*600根据设计单位具体要求 2、检修口所需一切材料及安装费用包括其中，需达到设计单位的要求，满足美观及上人检修标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011304002009	空调风口	1、开空调进风口，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	2			
52	011207001005	墙面装饰板	1、木饰面墙面WD01（基层混凝土墙体） 2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中，结算不另增加 3、龙骨材料种类、规格、中距：30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料三度 4、18mm细木工板基层、刷防火涂料三遍 5、面层材料品种、规格、颜色：成品木饰面板贴面WD01（详见材料表） 6、未涉之处详见图纸	m2	70.25			
53	011105002004	石材踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:ST01石材踢脚线 4、镜面处理	m	26.45			
54	011204001004	石材墙面	1、墙体类型：干挂石材墙面 2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中，结算不另增加 3、Φ10穿墙螺栓、预埋250*150*8镀锌钢板、5#镀锌角钢、8#镀锌槽钢、不锈钢平插挂件 4、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚土耳其米黄石材、满填环氧树脂粘接剂 5、含磨边、倒角、开槽、镜面处理等一切加工费用 6、磨光、酸洗、打蜡全部实施到位 7、未涉之处详见图纸	m2	5.6			
55	011207001006	墙面装饰板	1、木饰面墙面WD01（基层混凝土墙体） 2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中，结算不另增加 3、龙骨材料种类、规格、中距：30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料三度 4、18mm细木工板基层、刷防火涂料三遍 5、面层材料品种、规格、颜色：黑色镜面不锈钢MT01（详见材料表） 6、未涉之处详见图纸	m2	3.05			
56	011207001007	墙面装饰板	1、FA01硬包墙面 2、18+9mm细木工板基层、刷防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：FA01米黄色皮革（详见材料表及图纸设计） 4、未涉之处详见图纸	m2	6.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2、窗台板材质、规格、颜色:奥特曼石材(含磨边) 3、镜面处理	m2	0.8			
58	010801002003	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门(含门套、线条)	2、门代号及洞口尺寸: 1540*2400双开(根据洞口和实际尺寸微调) 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸、门锁等一切五金 4、未涉之处详见图纸,进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	1			
		分部小计						
		五、一层大餐厅						
59	011102003004	石材楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、奥特曼石材、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	64.17			
60	011102001007	石材楼地面	1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。 2、水泥素浆扫浆、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 3、ST04古堡灰石材(正、背面及四周边满涂防污剂) 4、撒素水泥面、同石材色水泥浆擦缝、镜面处理 5、切边及磨边、拼贴考虑其中 6、未涉之处详见图纸	m2	17.14			
61	011502001003	金属装饰线	1、地面不锈钢嵌条收口,嵌5公分黑色不锈钢 2、石材与地砖交界处 3、未涉之处详见图纸	m	51.2			
62	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊筋,50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距:50副龙@300*600、轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:9mm多层板、刷防火涂料三遍 4、面层材料品种、规格:9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶(上人型) 5、清油封底,贴自粘胶带,刮腻子三遍,乳胶漆三遍 6、含吊顶灯槽、造型等、板面钉眼封点防锈漆 7、未涉之处详见图纸 8、部位:一层大厅吊顶	m2	91.8			
63	011304002010	筒灯孔	1、筒灯孔,综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸,施工时需经设计单位认可	个	68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011304002011	检修孔	1、纸面石膏板隐形检修口，综合各种规格500*500、600*600根据设计单位具体要求 2、检修口所需一切材料及安装费用包括其中，需达到设计单位的要求，满足美观及上人检修标准	个	2			
65	011304002012	空调风口	1、开空调进风口，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	2			
66	011207001008	墙面装饰板	1、木饰面墙面WD01（基层混凝土墙体） 2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中，结算不另增加 3、龙骨材料种类、规格、中距：30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料三遍 4、18mm细木工板基层、刷防火涂料三遍 5、面层材料品种、规格、颜色：成品木饰面板贴面WD01（详见材料表） 6、未涉之处详见图纸	m2	45.75			
67	011105002005	石材踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:奥特曼石材 4、镜面处理	m	38.5			
68	011207001009	墙面装饰板	1、FA01硬包墙面 2、18+9mm细木工板基层、刷防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：FA01米黄色皮革（详见材料表及图纸设计） 4、未涉之处详见图纸	m2	9.82			
69	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2、窗台板材质、规格、颜色:ST01石材（含磨边） 3、镜面处理	m2	0.54			
70	011408001001	墙纸裱糊	1、定制墙纸WP01（详见材料表及图纸设计） 2、具体做法根据设计师定图要求	m2	16.8			
71	011210001001	木隔断	1、详见图纸	m2	11.89			
72	010801002004	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门（含门套、线条）	2、门代号及洞口尺寸：1540*2400双开（根据洞口和实际尺寸微调） 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸、门锁等一切五金 4、未涉之处详见图纸，进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	1			
		分部小计						
		六、一层办公室、洽谈室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011102003005	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、800*800地砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	46.08			
74	011302002002	吊顶 1、灯膜吊顶	2、Φ10全丝吊筋固定60系列主龙厚度1.2mm,中距900mm,铝方通配套龙骨 3、面层材料品种、规格、:40*80*1.2mm白色铝方通、间距20mm 4、未涉之处详见图纸	m2	12.42			
75	011302001008	吊顶天棚 1、纸面石膏板	2、纸面石膏板处Φ8全丝吊筋,50系列主龙厚度1.2mm、50副龙@300*600 3、透光软膜处Φ10全丝吊筋固定60主龙,中距900mm 4、基层材料种类、规格:纸面石膏板处9mm多层板刷防火涂料三遍、透光软膜处双层9.5+9.5mm纸面石膏板 5、面层材料品种、规格、:9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶、局部黑色拉丝不锈钢线条 6、清油封底,贴自粘胶带,刮腻子三遍,乳胶漆三遍 7、含吊顶灯槽、造型等、板面钉眼封点防锈漆 8、未涉之处详见图纸	m2	17.28			
76	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊筋,50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距:50副龙@600*600、轻钢龙骨 4、面层材料品种、规格、:600*600矿棉板 5、含吊顶灯槽、造型等、板面钉眼封点防锈漆 6、未涉之处详见图纸	m2	12.49			
77	011304002013	筒灯孔	1、筒灯孔,综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸,施工时需经设计单位认可	个	15			
78	011304002014	检修孔	1、纸面石膏板隐形检修口,综合各种规格500*500、600*600根据设计单位具体要求 2、检修口所需一切材料及安装费用包括其中,需达到设计单位的要求,满足美观及上人检修标准	个	1			
79	011304002015	空调风口	1、开空调进风口,综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸,施工时需经设计单位认可	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011407001003	墙面喷刷涂料 1、界面剂一道、 墙面钉钢丝网、 10厚1:0.2:3水泥 砂浆刮底、108素 水泥浆一道（内掺 108胶）	2、批腻子三遍、防水封 底涂料一道、防水乳胶漆 两遍 3、投标人自行考虑原墙 面抹灰层的平整度的处理 费用。 4、未涉之处详见图纸 ，综合考虑各类乳胶漆颜 色，进场前色彩、材质、 调整等需经设计单位认可	m2	35.86			
81	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、粘贴层厚度、材料种 类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格 、颜色:瓷砖踢脚线、磨 边	m	38.27			
82	010809004003	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆1:3 2、窗台板材质、规格、 颜色:奥特曼石材（含磨 边） 3、镜面处理	m2	0.34			
83	010801002005	木质门带套 1、成品单开实木 复合套装门（含门 套、线条）	2、门代号及洞口尺寸 ：1040*2200单开(根据洞 口和实际尺寸微调) 3、门铰链、门不锈钢拉 手、闭门器、门吸、门锁 等一切五金 4、未涉之处详见图纸 ，进场前色彩、材质、调 整等需经设计单位认可	樘	2			
84	011408001002	墙纸裱糊	1、定制墙纸WP01（详见 材料及图纸设计） 2、具体做法根据设计师 定图要求	m2	18.9			
85	011207001010	墙面装饰板	1、木饰面墙面WD01（基 层混凝土墙体） 2、原墙、柱面拆除后的 平整、洞眼清理修补由投 标人自行考虑在报价中 ，结算不另增加 3、龙骨材料种类、规格 、中距：30*40mm木龙骨 中距300mm，刷防火涂料 三遍 4、18mm细木工板基层、 刷防火涂料三遍 5、面层材料品种、规格 、颜色：5MM浅绿色烤漆 玻璃GL01（详见材料表） 6、未涉之处详见图纸	m2	18.27			
86	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:详 见图纸	m	4.5			
87	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、贴结合层厚度、材料 种类:干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格 、颜色:门槛石石材 4、镜面处理	m2	0.3			
		分部小计						
		七、一层公共卫生间						
88	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位 ：卫生间 2、砖品种、规格、强度 等级:粘土砖 3、砂浆强度等级、配合 比:水泥M5.0	m3	2.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011102003006	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、仿大理石300*300地砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m ²	46.08			
90	011302001010	吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊筋,50系列主龙厚度1.2mm	2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨50副龙@300*600 3、面层材料品种、规格、:9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶 4、清油封底,贴自粘胶带,刮腻子三遍,封闭底涂料一遍、防水乳胶漆二遍 5、含板面钉眼封点防锈漆 6、未涉之处详见图纸	m ²	46.08			
91	011204003001	块料墙面 1、墙体类型:内墙	2、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色:仿大理石300*600墙砖、同墙砖面色水泥浆擦缝 4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5、10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6、JS防水层3遍、厚1.5mm(本清单不计) 7、包含倒角、磨边,综合考虑柱面、墙面粘贴 8、投标人自行考虑原墙面抹灰层的平整度的处理费用。 9、颜色根据图纸要求及设计单位要求确定 10、未涉之处详见图纸	m ²	326.2			
92	011505001001	洗漱台 1、金镶玉大理石、镀锌角钢支架	2、包含倒角、磨边、成品保护、开洞 3、颜色根据图纸要求及设计单位要求确定 4、镜面处理	m ²	2.4			
93	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃增加led灯槽,玫瑰金装饰线条	m ²	2.1			
94	011210005001	成品木门 1、隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断为成品,成品防火隔断,配齐金属五金件及不锈钢脚子等一切费用	2、根据板面垂直投影面积计算 3、色彩及材质根据设计单位要求 4、未涉之处详见图纸	m ²	42.5			
95	010801002006	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门(含门套、线条)	2、门代号及洞口尺寸:1040*2200单开(根据洞口和实际尺寸微调) 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸、门锁等一切五金 4、未涉之处详见图纸,进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	5			
96	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色:不锈钢纸盒	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		八、一层超市						
97	011102003007	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、800*800地砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	46.08			
98	011302001011	吊顶天棚 1、定制木花格吊顶	2、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8膨胀螺栓固定、Φ8全丝吊筋@600mm 3、面层材料品种、规格:40*40铝方管 6、未涉之处详见图纸	m2	46.06			
99	011407002002	天棚喷刷涂料	1、基层类型:砼 2、喷刷涂料部位:天棚 3、涂料品种、喷刷遍数:深灰色乳胶漆三遍	m2	46.06			
100	010802001003	钢化玻璃门 1、门框或扇外围尺寸:3250*2400mm(2扇)	2、门框、扇材质:2mm厚铝合金型材门框、表面氟碳漆处理 3、玻璃品种、厚度:6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 4、304系列不锈钢地弹簧、不锈钢拉手 Φ40mm,L=1000mm,厚度2.0mm、表面氟碳喷涂 5、未涉之处详见图纸	m2	7.8			
101	010801002007	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门(含门套、线条)	2、门代号及洞口尺寸:1040*2200单开(根据洞口和实际尺寸微调) 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸等一切五金 4、未涉之处详见图纸,进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	1			
102	011204001005	石材墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:文化石	m2	29.25			
103	011407001004	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、涂料品种、喷刷遍数:批腻子三遍、乳胶漆三遍	m2	45.2			
		分部小计						
		九、食堂						
104	011102003008	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、600*600防滑砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	122.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011204003002	块料墙面 1、墙体类型：内墙	2、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖、同墙砖面色水泥浆擦缝 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6、JS防水层3遍、厚1.5mm（本清单不计） 7、包含倒角、磨边，综合考虑柱面、墙面粘贴 8、投标人自行考虑原墙面抹灰层的平整度的处理费用。 9、颜色根据图纸要求及设计单位要求确定 10、未涉之处详见图纸	m2	182.9			
106	010801002008	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门（含门套、线条）	2、门代号及洞口尺寸：1540*2400双开（根据洞口和实际尺寸微调） 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸、门锁等一切五金 4、未涉之处详见图纸，进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	2			
107	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊筋，50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型龙骨 3、面层材料品种、规格：600*600铝方板	m2	122.9			
108	010401012002	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级：粘土砖 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	12.6			
		分部小计						
		十、单间、标准间						
109	011104002001	实木复合地板	1、基层材料种类、规格：木龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板	m2	302.4			
110	011102003009	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、3mm聚氨酯防水、瓷砖专用粘接剂 3、300*300地砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	102.5			
111	011302001013	吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊筋，50系列主龙厚度1.2mm	2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨50副龙@300*600 3、面层材料品种、规格、：9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶 4、清油封底，贴自粘胶带，刮腻子三遍，封闭底涂料一遍、防水乳胶漆二遍 5、含板面钉眼封点防锈漆 6、未涉之处详见图纸	m2	102.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊筋，50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：50副龙@300*600、轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：9mm多层板、刷防水涂料三遍 4、面层材料品种、规格、：9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶（上人型） 5、清油封底，贴自粘胶带，刮腻子三遍，乳胶漆三遍 6、含吊顶灯槽、造型等、板面钉眼封点防锈漆 7、未涉之处详见图纸	m2	214.5			
113	011304002016	筒灯孔	1、筒灯孔，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	150			
114	011304002017	检修孔	1、纸面石膏板隐形检修口，综合各种规格500*500、600*600根据设计单位具体要求 2、检修口所需一切材料及安装费用包括其中，需达到设计单位的要求，满足美观及上人检修标准	个	20			
115	011304002018	空调风口	1、开空调进风口，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	10			
116	011105005001	木质踢脚线 1、成品木踢脚线H=100mm WD-01（详见材料表及图纸设计）	2、踢脚线厚18mm 3、素水泥浆一道、建筑胶粘剂粘贴、踢脚线背面满刷防腐剂 4、未涉之处详见图纸	m	238			
117	010809004004	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:3 2、窗台板材质、规格、颜色：ST01石材（含磨边） 3、镜面处理	m2	2.6			
118	010801002009	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门（含门套、线条）	2、门代号及洞口尺寸：1040*2200单开（根据洞口和实际尺寸微调） 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸等一切五金、刷卡锁（含卡）、门房卡取电开关 4、未涉之处详见图纸，进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	10			
119	011408001003	墙纸裱糊	1、定制墙纸WP01（详见材料表及图纸设计） 2、具体做法根据设计师定图要求	m2	442			
120	011207001011	墙面装饰板	1、FA01硬包墙面 2、18+9mm细木工板基层、刷防水涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：FA01米黄色皮革（详见材料表及图纸设计） 4、未涉之处详见图纸	m2	39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011505001002	洗漱台 1、ST1大理石洗手台、镀锌角钢支架	2、包含倒角、磨边、成品保护、开洞 3、颜色根据图纸要求及设计单位要求确定 4、镜面处理	m2	18.2			
122	011502003001	石材装饰线	1、基层类型:米黄大理石挡水槽 2、线条材料品种、规格、颜色:石材的尺寸、颜色及规格施工前需送样给业主方,经业主方确定后方可施工	m	15.36			
		分部小计						
		十一、二层过道工程						
123	011102003010	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、400*400仿古板岩砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	315.2			
124	011204001006	石材墙面	1、墙体类型:干挂石材墙面 2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中,结算不另增加 3、Φ10穿墙螺栓、预埋250*150*8镀锌钢板、5#镀锌角钢、8#镀锌槽钢、不锈钢平插挂件 4、面层材料品种、规格、颜色:青石板石材、满填环氧树脂粘接剂 5、含磨边、倒角、开槽、镜面处理等一切加工费用 6、磨光、酸洗、打蜡全部实施到位 7、未涉之处详见图纸	m2	85.8			
125	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:20*20mm黑钢压边	m	143.89			
126	011407001005	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:弹性涂料	m2	315.9			
127	011302002003	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝吊筋,50系列主龙骨厚度1.2mm 2、面层材料品种、规格:天棚木纹铝方通(规格50*100mm) 3、防护材料种类:天棚木纹铝方通上口喷涂深灰色外墙乳胶漆	m2	220.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	011302001015	吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8全丝吊筋，50系列主龙厚度1.2mm	2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨50副龙@300*600 3、面层材料品种、规格：9.5mm+9.5mm防水纸面石膏板吊顶 4、清油封底，贴自粘胶带，刮腻子三遍，封闭底涂料一遍、防水乳胶漆二遍 5、含板面钉眼封点防锈漆 6、未涉之处详见图纸	m2	57.2			
129	011503002002	防腐木栏板（美人靠）	1、扶手材料种类、规格：具体做法详见图纸MLM-02 2、含油漆	m	108.4			
130	010808005003	石材门套	1、粘结层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆、素水泥砂浆 2、面层材料品种、规格：意大利灰石材 3、镜面处理	m2	46.08			
		分部小计						
		十二、二层餐厅						
131	011102001008	石材楼地面	1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。 2、水泥素浆扫浆、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 3、土耳其灰石材（正、背面及四周边满涂防污剂） 4、撒素水泥面、同石材色水泥浆擦缝、镜面处理 5、切边及磨边、拼贴考虑其中 6、未涉之处详见图纸	m2	25.56			
132	011502001005	金属装饰线	1、地面不锈钢嵌条收口，嵌5公分黑色不锈钢 2、石材与地毯交界处 3、未涉之处详见图纸	m	42.6			
133	011104001002	地毯楼地面	1、细石砼找平、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。 1、面层材料品种、规格、颜色：高级地毯 2、粘结材料种类：粘结剂	m2	68.82			
134	011207001012	墙面装饰板	1、FA01硬包墙面 2、18+9mm细木工板基层、刷防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：FA01米黄色皮革（详见材料表及图纸设计） 4、未涉之处详见图纸	m2	41.6			
135	011408001004	墙纸裱糊	1、定制墙纸WP01（详见材料表及图纸设计） 2、具体做法根据设计师定图要求	m2	18.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	010809004005	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2、窗台板材质、规格、颜色:ST01石材(含磨边) 3、镜面处理	m2	0.81			
137	011210001002	木隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色:定制木隔断,具体详见图纸	m2	16.64			
138	020509015001	直拼屏门	1、门类型、式样:定制折叠移门,具体做法详见图纸。	m2	30.4			
139	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊筋,50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距:50副龙@300*600、轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:9mm多层板、刷防火涂料三遍 4、面层材料品种、规格、:9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶(上人型) 5、清油封底,贴自粘胶带,刮腻子三遍,乳胶漆三遍,局部面贴金箔 6、含吊顶灯槽、造型等 7、未涉之处详见图纸 8、部位:一层大厅吊顶	m2	91.8			
140	010801002010	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门(含门套、线条)	2、门代号及洞口尺寸:1540*2400双开(根据洞口和实际尺寸微调) 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸、门锁等一切五金 4、未涉之处详见图纸,进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	3			
		分部小计						
		十三、综合办公室、办公室						
141	011102003011	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、800*800地砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	46.08			
142	011302002004	吊顶 1、白色亚克力吊顶	2、Φ10全丝吊筋固定60系列主龙厚度1.2mm,中距900mm,铝方通配套龙骨 3、面层材料品种、规格、:40*80*1.2mm白色铝方通、间距20mm,白色亚克力板 4、未涉之处详见图纸 5、部位:走道	m2	12.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011302001017	吊顶天棚 1、纸面石膏板	2、纸面石膏板处Φ8全丝吊筋，50系列主龙厚度1.2mm、50副龙@300*600 3、透光软膜处Φ10全丝吊筋固定60主龙，中距900mm 4、基层材料种类、规格：纸面石膏板处9mm多层板刷防火涂料三遍 9.5+9.5mm纸面石膏板 5、面层材料品种、规格：9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶 6、清油封底，贴自粘胶带，刮腻子三遍，乳胶漆三遍 7、板面钉眼封点防锈漆 8、未涉之处详见图纸	m2	17.28			
144	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊筋，50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：50副龙@600*600、轻钢龙骨 4、面层材料品种、规格：600*600矿棉板 5、含吊顶灯槽、造型等 6、板面钉眼封点防锈漆 6、未涉之处详见图纸	m2	12.49			
145	011304002019	筒灯孔	1、筒灯孔，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	15			
146	011304002020	检修孔	1、纸面石膏板隐形检修口，综合各种规格500*500、600*600根据设计单位具体要求 2、检修口所需一切材料及安装费用包括其中，需达到设计单位的要求，满足美观及上人检修标准	个	1			
147	011304002021	空调风口	1、开空调进风口，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	1			
148	011407001006	墙面喷刷涂料 1、界面剂一道、墙面钉钢丝网、10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底、108素水泥浆一道（内掺108胶）	2、批腻子三遍、防水封底涂料一道、防水乳胶漆两遍 3、投标人自行考虑原墙面抹灰层的平整度的处理费用。 4、未涉之处详见图纸，综合考虑各类乳胶漆颜色，进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	m2	35.86			
149	011105005002	木质踢脚线 1、成品木踢脚线H=100mm WD-01（详见材料表及图纸设计）	2、踢脚线厚18mm 3、素水泥浆一道、建筑胶粘剂粘贴、踢脚线背面满刷防腐剂 4、未涉之处详见图纸	m	19.8			
150	010809004006	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2、窗台板材质、规格、颜色:ST01石材（含磨边） 3、镜面处理	m2	0.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	010801002011	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门（含门套、线条）	2、门代号及洞口尺寸：1040*2200单开（根据洞口和实际尺寸微调） 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸等一切五金、门锁 4、未涉之处详见图纸，进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	2			
152	011408001005	墙纸裱糊	1、定制墙纸WP01（详见材料表及图纸设计） 2、具体做法根据设计师定图要求	m2	18.9			
153	011207001013	墙面装饰板	1、木饰面墙面WD01（基层混凝土墙体） 2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中，结算不另增加 3、龙骨材料种类、规格、中距：30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料三度 4、18mm细木工板基层、刷防火涂料三遍 5、面层材料品种、规格、颜色：5MM浅绿色烤漆玻璃GL01（详见材料表） 6、未涉之处详见图纸	m2	18.27			
		分部小计						
		十四、豪包						
154	011102003012	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、CT01800*800仿古地砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	69.8			
155	011102001009	石材楼地面	1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。 2、水泥素浆扫浆、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 3、20mm厚深啡网纹石材（正、背面及四周边满涂防污剂） 4、撒素水泥面、同石材色水泥浆擦缝、镜面处理 5、切边及磨边、拼贴考虑其中 6、未涉之处详见图纸 7、部位：一层大厅	m2	2.4			
156	011102001010	石材楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、水泥素浆扫浆、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 3、浅啡网纹石材（正、背面及四周边满涂防污剂） 4、撒素水泥面、同石材色水泥浆擦缝、镜面处理 5、切边及磨边、拼贴考虑其中 6、未涉之处详见图纸 7、部位：一层大厅	m2	9.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011102003013	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、300*300地砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	9.2			
158	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊筋,50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距:50副龙@300*600、轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:9mm多层板、刷防火涂料三遍 4、面层材料品种、规格、:9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶(上人型) 5、清油封底,贴自粘胶带,刮腻子三遍,面贴金箔 6、含吊顶灯槽、造型等、板面钉眼封点防锈漆 7、未涉之处详见图纸 8、部位:二层豪包	m2	78.76			
159	011304002022	筒灯孔	1、筒灯孔,综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸,施工时需经设计单位认可	个	32			
160	011304002023	检修孔	1、纸面石膏板隐形检修口,综合各种规格500*500、600*600根据设计单位具体要求 2、检修口所需一切材料及安装费用包括其中,需达到设计单位的要求,满足美观及上人检修标准	个	2			
161	011304002024	空调风口	1、开空调进风口,综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸,施工时需经设计单位认可	个	2			
162	011207001014	墙面装饰板	1、FA01硬包墙面 2、18+9mm细木工板基层、刷防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色:FA01米黄色皮革(详见材料表及图纸设计) 4、未涉之处详见图纸	m2	33.6			
163	011204001007	石材墙面 1、墙体类型:干挂石材墙面	2、原墙、柱面拆除后的平整、洞眼清理修补由投标人自行考虑在报价中,结算不另增加 3、Φ10穿墙螺栓、预埋250*150*8镀锌钢板、5#镀锌角钢、8#镀锌槽钢、不锈钢平插挂件 4、面层材料品种、规格、颜色:ST01墙面石材、满填环氧树脂粘接剂 5、含磨边、倒角、开槽、镜面处理等一切加工费用 6、磨光、酸洗、打蜡全部实施到位 7、未涉之处详见图纸	m2	3.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011207001015	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:成品白色护墙板	m ²	14.08			
165	010802001004	钢化玻璃门 1、门框或扇外围尺寸:6510*3200mm(6扇)	2、门框、扇材质:2mm厚铝合金型材门框、表面氟碳漆处理 3、玻璃品种、厚度:6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 4、304系列不锈钢地弹簧、不锈钢拉手 Φ40mm, L=1000mm, 厚度2.0mm、表面氟碳喷涂 5、未涉之处详见图纸 6、部位:一层大厅	m ²	20.83			
166	011105002006	石材踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、粘贴层厚度、材料种类:20mm 1:2水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:ST01石材踢脚线 4、镜面处理	m	22.9			
167	010801002012	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门(含门套、线条)	2、门代号及洞口尺寸:1540*2400双开(根据洞口和实际尺寸微调) 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸、门锁等一切五金 4、未涉之处详见图纸,进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	1			
168	010801002013	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门(含门套、线条)	2、门代号及洞口尺寸:1040*2200单开(根据洞口和实际尺寸微调) 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸、门锁等一切五金 4、未涉之处详见图纸,进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	2			
		分部小计						
		十五、二层公共卫生间						
169	011102003014	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层,根据现场自行找平到位,最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、瓷砖专用粘接剂 3、300*300地砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m ²	46.08			
170	011302001020	吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊筋,50系列主龙骨厚度1.2mm	2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨50副龙骨@300*600 3、面层材料品种、规格、:9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶 4、清油封底,贴自粘胶带,刮腻子三遍,封闭底涂料一遍、防水乳胶漆二遍 5、含板面钉眼封点防锈漆 6、未涉之处详见图纸	m ²	46.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	011204003003	块料墙面 1、墙体类型：内墙	2、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖、同墙砖面色水泥浆擦缝 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6、JS防水层3遍、厚1.5mm（本清单不计） 7、包含倒角、磨边，综合考虑柱面、墙面粘贴 8、投标人自行考虑原墙面抹灰层的平整度的处理费用。 9、颜色根据图纸要求及设计单位要求确定 10、未涉之处详见图纸	m2	226.2			
172	011505001003	洗漱台 1、ST1大理石洗手台、镀锌角钢支架	2、包含倒角、磨边、成品保护、开洞 3、颜色根据图纸要求及设计单位要求确定 4、镜面处理	m2	2.4			
173	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间隔断为成品，成品防火隔断，配齐金属五金件及不锈钢脚子等一切费用 2、根据板面垂直投影面积计算 3、色彩及材质根据设计单位要求 4、未涉之处详见图纸	m2	42.5			
174	010801002014	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门（含门套、线条）	2、门代号及洞口尺寸：1040*2200单开（根据洞口和实际尺寸微调） 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸、门锁等一切五金 4、未涉之处详见图纸，进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	5			
		分部小计						
		十六、单间、标准间						
175	011104002002	实木复合地板	1、基层材料种类、规格：木龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板	m2	514.08			
176	011102003015	块料楼地面 1、1:3水泥砂浆找平层，根据现场自行找平到位，最终结算时不因厚度增加而调整费用。	2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层、3mm聚氨酯防水、瓷砖专用粘接剂 3、300*300地砖、同色水泥砂浆擦缝、镜面处理 4、切边及磨边、拼贴考虑其中 5、地砖颜色需经设计单位认可	m2	174.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011302001021	吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度： $\Phi 8$ 全丝吊筋，50系列主龙厚度1.2mm	2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨50副龙@300*600 3、面层材料品种、规格：9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶 4、清油封底，贴自粘胶带，刮腻子三遍，封闭底涂料一遍、防水乳胶漆二遍 5、含板面钉眼封点防锈漆 6、未涉之处详见图纸	m ²	174.25			
178	011302001022	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： $\Phi 8$ 全丝吊筋，50系列主龙厚度1.2mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：50副龙@300*600、轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：9mm多层板、刷防火涂料三遍 4、面层材料品种、规格：9.5mm+9.5mm纸面石膏板吊顶（上人型） 5、清油封底，贴自粘胶带，刮腻子三遍，乳胶漆三遍 6、含吊顶灯槽、造型等、板面钉眼封点防锈漆 7、未涉之处详见图纸	m ²	364.65			
179	011304002025	筒灯孔	1、筒灯孔，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	255			
180	011304002026	检修孔	1、纸面石膏板隐形检修口，综合各种规格500*500、600*600根据设计单位具体要求 2、检修口所需一切材料及安装费用包括其中，需达到设计单位的要求，满足美观及上人检修标准	个	34			
181	011304002027	空调风口	1、开空调进风口，综合考虑各种规格。 2、未涉之处详见图纸，施工时需经设计单位认可	个	17			
182	011105005003	木质踢脚线 1、成品木踢脚线H=100mm WD-01（详见材料表及图纸设计）	2、踢脚线厚18mm 3、素水泥浆一道、建筑胶粘剂粘贴、踢脚线背面满刷防腐剂 4、未涉之处详见图纸	m	404.6			
183	010809004007	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:3 2、窗台板材质、规格、颜色：ST01石材（含磨边） 3、镜面处理	m ²	4.42			
184	010801002015	木质门带套 1、成品单开实木复合套装门（含门套、线条）	2、门代号及洞口尺寸：1040*2200单开（根据洞口和实际尺寸微调） 3、门铰链、门不锈钢拉手、闭门器、门吸等一切五金、刷卡锁（含卡）、门房卡取电开关 4、未涉之处详见图纸，进场前色彩、材质、调整等需经设计单位认可	樘	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	011408001006	墙纸裱糊	1、定制墙纸WP01（详见材料表及图纸设计） 2、具体做法根据设计师定图要求	m2	751.4			
186	011207001016	墙面装饰板	1、FA01硬包墙面 2、18+9mm细木工板基层、刷防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：FA01米黄色皮革（详见材料表及图纸设计） 4、未涉之处详见图纸	m2	66.3			
187	011505001004	洗漱台 1、ST1大理石洗手台、镀锌角钢支架	2、包含倒角、磨边、成品保护、开洞 3、颜色根据图纸要求及设计单位要求确定 4、镜面处理	m2	30.94			
188	011502003002	石材装饰线	1、基层类型：米黄大理石挡水槽 2、线条材料品种、规格、颜色：石材的尺寸、颜色及规格施工前需送样给业主方，经业主方确定后方可施工	m	15.36			
		分部小计						
		十、客房衣橱						
189	011501003001	客房衣柜	1、台柜规格：具体做法详见图纸	个	26			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：详见图纸 2、脚手架材质：符合规范要求	m2	2700			
2	011703001001	垂直运输		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费	1.7				
		增加费	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					
8	011707008001	临时设施	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心装饰工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	285000		
2	暂估价	112000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	112000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		397000		

暂列金额明细表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心装饰工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		285000	
合计			285000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心装饰工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	淋浴隔断		32000			综合单价：2000元/套 数量：16套
2	窗帘		80000			综合单价：80000元/项 数量：1项
合计			112000			

计日工表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心装饰工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心装饰工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心装饰工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		11	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心装饰工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：东方绿洲生态渔产业园综合服务中心装饰工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030411001001	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2886			
2	030411001002	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:DN25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	412			
3	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒	个	771			
4	030411006002	接线盒	1、名称:开关盒	个	639			
5	030411004001	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5	m	8800			
6	030411004002	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-4	m	1240			
7	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关	个	42			
8	030404034002	照明开关	1、名称:单联双控开关	个	32			
9	030404034003	照明开关	1、名称:双联单控开关	个	26			
10	030404034004	照明开关	1、名称:三联单控开关	个	58			
11	030404034005	照明开关	1、名称:四联单控开关	个	2			
12	030404035001	插座	1、名称:单相五孔插座	个	438			
13	030404035002	插座	1、名称:空调插座	个	32			
14	030404035003	插座	1、名称:柜式空调插座	个	9			
15	030404033001	风扇	1、名称:轴流排气扇	台	39			
16	030412004001	装饰灯	1、名称:筒灯 2、型号:LED 5W	套	546			
17	030412004002	装饰灯	1、名称:筒灯 2、型号:LED 7W	套	24			
18	030412004003	装饰灯	1、名称:筒灯 2、型号:LED 11W	套	12			
19	030412004004	装饰灯	1、名称:双头斗胆灯	套	122			
20	030412004005	装饰灯	1、名称:射灯	套	12			
21	030412004006	装饰灯	1、名称:大厅工艺吊灯	套	1			
22	030412004007	装饰灯	1、名称:包厢工艺吊灯	套	2			
23	030412004008	装饰灯	1、名称:餐厅工艺吊灯	套	9			
24	030412005001	荧光灯	1、名称:格栅灯(带面罩) 2、型号:3*20W	套	14			
25	030413002001	凿(压)槽	1、规格:开槽PVC DN20	m	2308			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030413002002	凿(压)槽	1、规格:开槽PVC DN25	m	329			
		分部小计						
		给水						
27	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	26			
28	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹止回阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	2			
29	031003006001	减压器	1、材质:铜 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、附件配置:自带过滤器和压力表	组	24			
30	031003013001	水表	1、安装部位(室内外):室外 2、型号、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	2			
31	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:根据设计图纸和施工规范要求	m	113			
32	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:根据设计图纸和施工规范要求	m	57.67			
33	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:根据设计图纸和施工规范要求	m	122.64			
34	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:根据设计图纸和施工规范要求	m	26.68			
35	031001006005	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:根据设计图纸和施工规范要求	m	5.82			
36	030817008001	套管制作安装	1、类型:穿墙套管 2、规格:DN50	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:按现场实际土质 2、挖土深度:1m 以内 3、弃土运距:现场处理 4、说明:含土方挖、填、夯实、恢复 清单未涉之处, 详见设计图纸	m3	7			
38	030413002003	凿(压)槽	1、规格:开槽PPRDN20	m	113			
39	030413002004	凿(压)槽	1、规格:开槽PPRDN15	m	57.67			
		分部小计						
		排水						
40	031001006006	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC-DN100 4、连接形式:粘接	m	6.6			
41	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC-DN100 4、连接形式:粘接	m	34.09			
42	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC-DN75 4、连接形式:粘接	m	29.42			
43	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC-DN50 4、连接形式:粘接	m	149.41			
44	030817008002	套管制作安装	1、类型:穿墙套管 2、规格:DN150	个	6			
45	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:按现场实际土质 2、挖土深度:1m 以内 3、弃土运距:现场处理 4、说明:含土方挖、填、夯实、恢复 清单未涉之处, 详见设计图纸	m3	10			
		分部小计						
		热水						
46	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PPR-DN20 4、连接形式:热熔连接 5、保温:厚度20mm	m	377.88			
47	031001006011	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PPR-DN25 4、连接形式:热熔连接 5、保温:厚度20mm	m	81.1			
48	031001006012	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:热水 3、材质、规格:PPR-DN32 4、连接形式:热熔连接 5、保温:厚度20mm外包白铁皮保护层	m	275.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030817008003	套管制作安装	1、类型:穿墙套管 2、规格:DN50	个	4			
		分部小计						
		水卫						
50	031004003001	洗脸盆	1、材质:台盆 2、组装形式:冷热水	组	40			
51	031004004001	洗涤盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:拖把池	组	6			
52	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:坐式大便器	组	30			
53	031004006002	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式大便器 手压阀冲洗	组	18			
54	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:挂式小便斗 自动冲洗	组	6			
55	031004010001	淋浴器	1、组装形式:铜管成品 双管成品淋浴器	套	26			
56	031004001001	浴缸	1、材质:陶瓷 2、组装形式:冷热水带喷头	组	1			
57	031004008001	其他成品卫生器具	1、材质:不锈钢地漏 2、规格、类型:DN50	组	38			
58	031004008002	其他成品卫生器具	1、材质:清扫口 2、规格、类型:DN100	组	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.3				
2	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	75000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	75000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		75000		

暂列金额明细表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	弱电		50000			综合单价： 50000元/项 数量：1项
2	监控		25000			综合单价： 25000元/项 数量：1项
合计			75000			

计日工表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		11	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：东方绿洲生态渔业园综合服务中心安装工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：东方绿洲生态渔产业园综合服务中心安装工程(002)

[illegible]